

質問事項に対する回答書

工事名： 築第36号 金子小学校校舎北棟解体工事

No.	質 問 事 項	回 答
1	【図面 A-04】矢板圧入について 渡り廊下と干渉して矢板圧入が不可能です。 代替え土留めは必要でしょうか。	渡り廊下と干渉して矢板圧入できない場合は状況に応じて矢板位置の変更または代替土留めを検討いたします。
2	【図面 A-04】給食室西側付近で、不明高圧線が多数発見されております。矢板圧入できないので、迂回が必要です。	接続線が確認された場合は、状況に応じて迂回等を検討いたします。
3	【図面 A-04】給食室西側に防火水槽用の給水管が横断しております。矢板圧入できないので、迂回が必要です。	給水管の横断が確認された場合は、状況に応じて迂回等を検討いたします。
4	【図面 A-53】高木 21(くすのき)撤去時は、高所作業車、レッカー車、解体重機が進入いたします。西門からの車両進入は可能でしょうか。 また、高木 21 を伐根する付近に給水管、排水管、電線管の埋設物がございます。 伐根時、損傷の恐れがありますので、迂回が必要かと思われます。	西門からの車両進入は可能です。 伐根に際して支障となる埋設物が確認された場合は、状況に応じて迂回等を検討いたします。
5	【図面 A-57】⑬-4 石碑下にタイムカプセルが埋設されている可能性がございます。学校側にて保管でよろしいでしょうか。	タイムカプセルが確認された場合は、学校側で保管いたします。
6	【図面 A-60】迂回 U 型側溝の場所に既設埋設電線管及び給水管がございます。高さが干渉いたしますので迂回が必要です。	迂回 U 型側溝と既設埋設電線管及び給水管が干渉する場合は、状況に応じて迂回等を検討いたします。

7	【図面 A-04】車両進入路のバリケードが移動可と記載しておりますが、行事等で移動すると考えてよろしいでしょうか。また、車両進入路に鉄板敷きを想定しております。車両進入路の鉄板も移動が必要でしょうか。	学校行事等での移動を考えております。 車両進入路の鉄板の移動の可否につきましては、仮設計画を確認した後の協議によります。
---	---	---