

質問事項に対する回答書

工事名： 水源改第 3 号 金子山 1 号配水池内部防水工事

No.	質 問 事 項	回 答
1	金子山 1 号配水池内部防水工事設計書について直接仮設の内、仮設電気配線(タンク内配線供)及び仮設機器(送風機 投光器 酸素機器)が 1 式となっており設計数量が不明のため詳細数量をご教示ください。	仮設電気配線については、別途耐震補強工事にて仮設を準備しているため、流用および撤去作業の費用を想定しています。 配線ルートは、最寄りの電柱から電力メーター(仮設鋼管柱取付)～仮設盤(親ブレーカ 40A、子ブレーカ 20A×6 個)となっており、ケーブル長は 50m 程度となります。 仮設盤から配水池内はコードリールを想定しています。 仮設機器については、送風機 4 台、LED ロープ型ライト 200m 程度、酸素濃度計器 1 台を想定しています。