

質問事項に対する回答書

工事名： 築第 54 号 愛媛県予東部消防指令センター整備工事

No.	質 問 事 項	回 答
1	入札公告4(1)提出すべき書類のうち、本工事費内訳書について、設計書の1頁(表紙)から7ページまでの提出でよろしいでしょうか。	本工事費内訳書につきましては、契約課 HP に様式を掲載しておりますので、ご利用ください。 また、設計書に記載の工種等をもとに直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費を記載してください。
2	(仕様書 2P 第 1 部第 1 章 5) 新庁舎建築・電気設備ともに 2029 年 1 月末の工期となっております。工期内に完了するためには、遅くとも 2028 年 11 月初旬、新庁舎に機器等を搬入する必要があります。それまでに指令室・機械室等部分引き渡しを完了しており、作業可能と考えてよろしいでしょうか。 機器運搬車両駐車スペース、機器搬入口、搬入経路、廊下や階段、エレベーター及び機器を設置する指令室や機械室等電源が使用可能となっているでしょうか。 2028 年 11 月初旬までに上記対応が困難な場合は、工期延長を前提とした協議も必要と考えております。	本工事の作業期間を考慮し、2028 年 9 月までに電気設備の受電開始及び新庁舎の指令室を本工事に引き渡すよう計画しております。 また、機器運搬車両駐車スペース、搬入経路については別途協議による調整となります。
3	(仕様書 9P 第 1 部第 1 章 20(1)) 契約不適合責任については「工事請負契約書の定めによる」とありますが、工事請負契約書はありますでしょうか。また、契約不適合責任期間はどれくらいでしょうか。工事請負に関しては、工事請負契約約款を参照すればよろしいでしょうか。	契約不適合責任については、工事請負契約約款第 57 条をご覧ください。
4	(仕様書 18P 第 1 部第 1 章 142P 第 2 部第 2 章 21) 「1 台/指令台及び指揮台」について、NET119 通報受付装置は 1 台とし、受付は標準インターフェイス(S3)により、指令台及び指揮台すべてから通報受理を可能とし、チャット操作は NET119 通報受付装置での操作とすることによろしいでしょうか。	お見込みの通りです。

5	(仕様書 37P 第 2 部第 2 章 1(1)二) 「耐震性について十分配慮したものとし、その耐震性については気象庁の震度階級の震度 7 相当の構造であること」について、ご指定の装置の安定性、信頼性確保の観点から、本要件への適合性を確認するため、受注者は震度 7 相当の構造であることを示す耐震評価試験報告書を承諾図提出時に提出する必要がある認識でよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。承諾図提出時に耐震評価試験報告書についても提出してください。
6	(仕様書 38P 第 2 部第 2 章 1(1)二(Ⅰ)e) 第 1 部第 1 章 19(1)でご指定の装置の安定性、信頼性確保の観点から、必須の性能との理解でよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
7	(仕様書 73P 第 2 部第 2 章 1(14)ア(Ⅰ)a(e)) 第 1 部第 1 章 19(1)でご指定の装置の安定性、信頼性確保の観点から、必須の性能との理解でよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
8	(仕様書 101P 第 2 部第 2 章 8) (2)～(5)の全ての機能について、実現手法は問わないものの、利便性の観点から、その機能そのものの具備は必須との理解でよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
9	(仕様書 128P 第 2 部第 2 章 17(2)イ(ク)) 車両出動の迅速性の維持、第 1 部第 1 章 19(1)でご指定の装置の安定性、信頼性確保の観点から、必須の機能との理解でよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
10	(仕様書 132P 第 2 部第 2 章 17(3)イ(ケ)) 車両出動の迅速性の維持、第 1 部第 1 章 19(1)でご指定の装置の安定性、信頼性確保の観点から、必須の性能との理解でよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
11	(仕様書 150P 第 2 部第 2 章 27(1)ア) 新居浜市防災情報システムのインターフェースの開示をお願いいたします。	インターフェースについては、既設システムと同様にゲートウェイ経由 LAN にて接続することを想定しています。

12	(仕様書 153P 第 2 部第 2 章 29(2)) システム系統図【1-(西条)S-01】では AVM データ更新用 PC とネットワーク装置が接続されているように見受けられます。実際の運用においては、AVM データ更新用 PC とネットワーク装置との接続は不要との理解でよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。西条市に関してはオフラインでデータ更新が可能な様にしてください。
13	(仕様書 169P 第 2 部第 2 章 41(1)イ) (1) の全ての機能について、実現手法は問わないものの、利便性の観点から機能そのものの具備は必須との理解でよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
14	(仕様書 172P 第 2 部第 2 章 41(4)) (4) の全ての機能について、実現手法は問わないものの、システム冗長性の観点から機能そのものの具備は必須との理解でよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
15	(仕様書 180P 第 3 部第 1 章 1) 備考に記載されております「乾電池パック」の製品がありませんので電池パックでの納品でよろしいでしょうか。充電式電池パック×1、予備電池パック×1 計 2 個 予備アンテナ×10 の記載がございますが、予備アンテナは新居浜市消防本部様 38 台に対し 10 本の納品でよろしいでしょうか。	電池パックでの納品とします。予備アンテナについては仕様書記載通りとします。
16	(仕様書 181P 第 3 部第 1 章 1) 備考に記載されております「乾電池パック」の製品がありませんので電池パックでの納品でよろしいでしょうか。充電式電池パック×1、予備電池パック×1 計 2 個 予備アンテナ×10 の記載がございますが、予備アンテナは西条市消防本部様 33 台に対し 10 本の納品でよろしいでしょうか。	電池パックでの納品とします。予備アンテナについては仕様書記載通りとします。
17	(仕様書 182P 第 3 部第 1 章 1) 備考に記載されております「乾電池パック」の製品がありませんので電池パックでの納品でよろしいでしょうか。充電式電池パック×1、予備電池パック×1 計 2 個 予備アンテナ×10 の記載がございますが、予備アンテナは四国中央市消防本部様 40 台に対し 10 本の納品でよろしいでしょうか。	電池パックでの納品とします。予備アンテナについては仕様書記載通りとします。

18	(仕様書 212P 第 3 部第 2 章(15)(1)エ(オ)) 携帯型無線装置(260MHz 帯デジタル用 送信出力 1W/2W/5W(+20%、-50%) 3 種類の送信出力がありますが、納品する送信出力をご指定願います。	5Wとします。
19	(仕様書 220P 第 3 部第 2 章 18(2)ア) 別子山基地局と弟地中継局間の 18GHz 帯空中線について、P179 では空中線後継「0.3mφ」と記載がありますが、同資料 P220 や図面資料では「0.6mφ」と記載が異なります。後者の「0.6mφ」の認識で問題ございませんでしょうか。	お見込みの通りです。
20	(仕様書 237P 第 3 部第 2 章 38) 他装置(端末)に機能を盛り込む(相乗り)ことにより機能実現する構成でもよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
21	(図面 38P、40P、67P) 図番 1-(新)A-09 V入退室、太陽光PC 図番 1-(新)A-11 36 大永山トンネルモニター 図番 1-(西条)A-05 26 座席盤(別途工事) 図番 I -(西条)A-05 に赤外線センサー制御BOX 図面には上記の記載があり、仕様書にはありませんが、移設対象でしょうか。	大永山トンネルモニターの移設については別途工事とし、その他については本工事において移設対象とします。また、西条市については、図番 I -(西条)A-06の震度計、トンネル警報設備モニター盤、座席盤、非常用放送設備、火災警報盤は別途工事となっていますが、移設対象となります。